



S1 tynk strukturalny podkład pod tynk klej zbrojony siatką 1.0_tynk silikonowy 25.0_MAX 1.0_tynk gipsowy na mokro	**S2** mozaika kamienna podkład pod tynk klej zbrojony siatką 1.0_tynk cementowo wapienny izolacja przeciw wodna 25.0_ściana betonowa z bloczków bet. izolacja przeciw wilgociowa					
1 5.0_warstwa żwiru płukanego geowłókninа 24.0_styrodur 2x_papa termozgrzewalna 1.50% warstwa spadkowa wypełnienie styropianem w celu zmniejszenia grubości warstwy spadkowej 25.0_strop żelbetowy 1.0_tynk gipsowy na mokro	1a dachówka betonowna łaty i kontrłaty wietrzeblejca 6.0x20.0_krokwie normalne z 10.0_wełna 10.0_wełna pod krokwiami 25.0_strop żelbetowy po skosie 1.0_tynk gipsowy na mokro	1b 5.0_warstwa żwiru płukanego geowłókninа 22.0_styrodur 2x_papa termozgrzewalna 1% warstwa spadkowa 25.0_strop żelbetowy 1.0_tynk gipsowy na mokro	2 1.0-2.0_tynk/kr klejka 5.0_szlichta zbrojona 5.0_izolacja styropian 2x_folia budowlana 25.0_strop żelbetowy 1.0_tynk gipsowy na mokro	3 2.0_tynk/kr klejka 5.0_szlichta zbrojona 10.0_izolacja styropian 2x_folia budowlana 10.0_chudy beton 15.0_piasek ubity na mokro	4 2.0_gres na kleju 15.0_płyta schodowa żelbetowa 1.0_tynk gipsowy na mokro	4a 2.0_gres na kleju 25.0_płyta schodowa żelbetowa 1.0_tynk gipsowy na mokro
5 dachówka betonowna łaty i kontrłaty wietrzeblejca 6.0x20.0_krokwie normalne pustka powietrzna	5a pustka powietrzna wietrzeblejca 30.0_wełna mineralna 25.0_strop żelbetowy 1.0_tynk gipsowy na mokro	6 2x_papa termozgrzewalna NRO 20.0_wełna mineralna twarda Parozaslejca Blacha trapezowa T160 14.0x16.0_Płatwie stalowe na kotwach systemowych BSDI 140/160	7 Nawierzchnia z wykładziny kauczuk. 2.0_Płyta V100 w 2 warstwach na mijankę Warstwa izolacyjna - folia PE 1.0_Strop podłoga 3.8_Legary ukośne krzyżowo 1.0_Podkładka elastyczna Warstwa izolacyjna - folia PE 10.0_szlichta betonowa zbrojona 10.0_chudy beton 15.0_piasek ubity na mokro		

UWAGA:
Wykop pod fundamenty powinien być odebrany przez uprawnionego geotechnika.
W przypadku natrafienia na grunty organiczne lub nasypowe należy wykonać wymianę gruntu.
Posadowienie budynku w warstwie piasków średnich, w przypadku występowania przygłębień warstwa gliny grunt należy wymienić do warstwy piasku średniego.

Uwaga:
1.) Detale zakończeń i wykończenia oraz rozwiązania techniczne według detali wykonawczych lub po konsultacji z inwestorem i architektem
2) Nadproża nieoznaczone jako prefabrykowane 2xL19

UWAGA:
wszystkie materiały użyte do budowy obrócą mocną
posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia wymagane
wszystkie materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa.
Wszystkie wymiary sprawdzić w natur.rzut

ARCHITEKTURA
Arch-Czyżycki Krzysztof
ul.Waligóry 9
05-092 Łomianki
mobil 0 503 30 74 55 tel. 22- 42 63 793 fax 22- 751-0-456

PROJEKT
Projekt wykonawczy: Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. A. Pilcha pa. Góra-Dolina oraz: infrastruktury sportowej, dz. nr ewid. 216 i 217, położone w Dziekanowie Nowym przy ul. Rolniczej 435, 05-092 Łomianki

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
mgr. inż. arch. Krzysztof Czyżycki upr. bud. MA/015/05	
OPRACOWAŁ:	PODPIS
tech. bud. Karol Krajewski	
NAZWA RYSUNKU:	SKALA
Przekrój A2 i A3	**1:200**
FAZA PROJEKTU:	DATA
PROJ. WYKONAWCZY	Styczeń 2015 r.
NR RYSUNKU:	
PBM-ARC-	-3.1-00

WINIE: ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, INSTALACJE GAZOWE, INSTALACJE CO.