




szczegół "A" 1:10



szczegół "B" 1:10




szczegół "C" 1:10




OZNACZENIA





1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem gr. 5cm
2. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
3. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
4. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 gr 20cm
7. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm
8. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 10cm
9. Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
10. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
11. Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C 12/15
12. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej C 12/15
13. Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C 12/15
14. Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30cm na ławie betonowej C 12/15
15. Warstwa kłińca 4/31.5 gr. 15cm
16. Kruszywo łamane kamienne 31.5/63 gr. min. 50cm
17. Geowłóknina separacyjno – filtracyjna Polyfelt TS20 lub równoważna

szczegół "D" 1:10



szczegół "E" 1:10



Inwestor		 Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (22) 768 63 24; fax (22) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl	
Jednostka projektowa		 ROBIMART ROBIMART Sp. z o.o. ul. K. Gierdziewskiego 7, 02-495 Warszawa tel. (22) 245 34 00 fax: (22) 398 70 91 e-mail: robimart@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA ULICY SIERAKOWSKIEJ W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD ULICY ZACHODNIEJ DO ULICY IRYSA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego ULICA SIERAKOWSKA W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD ULICY ZACHODNIEJ DO ULICY IRYSA, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium PROJEKT BUDOWLANY		Branża DROGOWA	Tom I
Projektant inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/POD/06	Podpis 	Data LISTOPAD 2012
Opracował mgr inż. Piotr Kietczewski		Podpis 	Skala 1:10
Projektant sprawdzający mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/POD/05	Podpis 	
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Nr rys. 6	Nr strony 23