





ZJAZD GOSPODARCZY PRZEZ CHODNIK I ZIELENIEC





Szczegół "F"

ZJAZD GOSPODARCZY PRZEZ POBOCZE Z KRUSZYWA







Szczegół "E"

Szczegół "D"



OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem gr. 5cm
2. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
3. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 gr 20cm
7. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 słab. mechanicznie gr. 15cm
8. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 słab. mechanicznie gr. 10cm
9. Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
10. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
11. Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C 12/15
12. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej C 12/15
13. Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C 12/15
14. Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30cm na ławie betonowej C 12/15
15. Kruszywo łamane kamienne 31.5/63 gr. min. 50cm

Inwestor		 Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (22) 768 63 24; fax (22) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl	
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. K. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: robimart@robimart.pl; www.robimart.pl	
ROBIMART			
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA ULICY SIERAKOWSKIEJ W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD ULICY ZACHODNIEJ DO ULICY IRYSA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego ULICA SIERAKOWSKA W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD ULICY ZACHODNIEJ DO ULICY IRYSA, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium PROJEKT BUDOWLANY		Branża DROGOWA	Tom I
Projektant inż Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/POD/06	Podpis 	Data LISTOPAD 2012
Opracował mgr inż. Piotr Kietczewski		Podpis 	Skala 1:50
Projektant sprawdzający mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/POD/05	Podpis 	
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁ ZJAZDÓW		Nr rys. 5	Nr strony 22