



# Ulica Rajska

szerokość według planu sytuacyjnego  
przechylka według planu sytuacyjnego i niwelety


od km 0+000 do km 0+042  
od km 0+050 do km 0+095  
od km 0+115 do km 0+270




## Przekrój przez zjazd



od km 0+042 do km 0+050  
od km 0+095 do km 0+115  
od km 0+270 do km 0+350



od km 0+350 do km 0+373,13



### UWAGA

Opaskę stosujemy w miejscu w którym odległość do granicy opracowania jest mniejsza niż 0,3 m  
Płyty ażurowe stosujemy w miejscu w którym odległość do granicy opracowania jest większa niż 0,3 m

- ① – kostka betonowa gładka gr. 8 cm
- ② – podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- ③ – podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. s.m 0/31,5mm gr. 20cm
- ④ – warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego gr. 10cm
- ⑤ – podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. s.m 0/31,5mm gr. 15cm
- ⑥ – ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 10cm
- ⑦ – ława betonowa C12/15 z oporem
- ⑧ – obrzeże 8x30 cm
- ⑨ – ława betonowa C8/10 z oporem
- ⑩ – krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- ⑪ – płyty ażurowe gr. 10 cm
- ⑫ – opaska z kostki betonowej gr. 6 cm

Wykonawca: RAWAY R.P. 02-170 Warszawa ul. Słowicza 33		Zamawiający: GMINA ŁOMIANKI ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki			
Temat: Przebudowa ul. Rajskiej w miejscowości Łomianki, gm. Łomianki					
TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
Projektant: mgr inż. Rafał Piotrowski		nr upr. LOD/2098/P00D/13	Podpis: 		
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Jaczewski		nr upr. MAZ-0005-P00D/10	Podpis: 		
Nazwa rys. Przekrój poprzeczny		Stadium: PB	Skala: 1:50	Data: 11.2014r.	Nr rys. 5