

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Rolniczej w Kiepinie					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		97.6	m ³	97.600	
				RAZEM	97.600
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		305*2	m	610.000	
				RAZEM	610.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- Rura DVK	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- Rura SRS	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		73.2	m ³	73.200	
				RAZEM	73.200
9	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
10	KNNR 5 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		8		8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		64	szt.żył	64.000	
				RAZEM	64.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 1203-01	Badania linii kablowej o ilości żył do 4 8	odc.		
			odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000