

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana stolarki					
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 wraz z parapetami z wywozem 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z parapetami z wywozem 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z parapetami z wywozem 102	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
4	KNR 0-19 d.1 1023-03	Montaż okien z PCV z nawiewnikami z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 2,64+3,24 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
5	KNR 0-19 d.1 1023-04	Montaż okien z PCV z nawiewnikami z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 8,56+2,11+17,28+3,34+2,08+63,56+8,72 105.56	m ² m ²	105.560	
				RAZEM	105.560
6	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien z PCV z nawiewnikami z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 194,48+9,3+26,6+41,52 271.9	m ² m ²	271.900	
				RAZEM	271.900
7	KNR-W 4- d.1 01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - demontaz i montaz krat okiennych Krotność = 0.25 105.96	m ² m ²	105.960	
				RAZEM	105.960
8	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2 Wymiana drzwi zewnętrznych					
9	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2,87+2,05 4.92	m ² m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
10	KNR-W 4- d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z parapetami z wywozem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000