

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wymiana stolarki</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		66.52	m2	66.520	
				RAZEM	66.520
4	KNR 4-01 0108-18 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 5 km	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m2		
		1,92 0.51	m2	0.510	
				RAZEM	0.510
6	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		4 18.94	m2	18.940	
				RAZEM	18.940
7	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		21.58	m2	21.580	
				RAZEM	21.580
8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		33.19	m2	33.190	
				RAZEM	33.190
9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		322.8	m2	322.800	
				RAZEM	322.800
10	KNR-W 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych Krotność = 0.25	m2		
		159.98	m2	159.980	
				RAZEM	159.980
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2	m2		
		169.32	m2	169.320	
				RAZEM	169.320
<b>2 Wymiana drzwi zewnętrznych</b>					
12	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		18.48	m2	18.480	
				RAZEM	18.480
13	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		18.48	m2	18.480	
				RAZEM	18.480