

Książka Przedmiarów

UL. WARSZAWSKA OD UL. GRANICZKA km 0+000 – 0+068

1. ROBOT PRZYGOTOWAWCZE

1	<p>KNNR 1 0111-010-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000-0+068</i> <i>Czynność robót: D-01.01.01</i></p>	0,07 km
	1. 0,068-0,00	0,07
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	0,07
2	<p>(AW) AW 0 <i>Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej</i></p>	3,00 szt
	1. 3	3,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	3,00

2. ROBOTY ZIEMNE

3	<p>KNNR 1 0202-040-060 <i>Roboty ziemne wykonywane wraz z odtworzeniem powierzchni chłonna-odparowujących koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunť kat.III</i> <i>Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01</i></p>	25,00 m ³
	1. 25	25,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	25,00
4	<p>KNNR 1 0208-020-060 <i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunť I-IV. krotność 14</i> <i>Czynność robót: D-02.01.01</i></p>	25,00 m ³
	1. 25	25,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	25,00

3. POBUDOWA

5	<p>KNNR 6 0102-010-050 <i>Koryta o głębokości 10 cm,wykonywane na chodnikach, ścieżkach rowerowych w gruntach kategorii II-IV</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i></p>	162,40 m ²
	1. (68-2*5,0)*2,8	162,40
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	162,40
6	<p>KNNR 6 0102-030-050 <i>Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na wjazdach w gruntach kategorii II-IV.,</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i></p>	28,00 m ²
	1. wjazdy	
	2. 2*5,0*2,8	28,00
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	28,00

7	KNNR 6 0103-010-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	190,40 m2
	1. 162,40+28	190,40
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	190,40
8	KNNR 6 0104-030-050 <i>Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.02.01</i>	170,00 m2
	1. 68*2,5	170,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	170,00
9	KNNR 6 0113-010-050 <i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	25,00 m2
	1. (5*2,5)*2	25,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	25,00

4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

10	KNNR 6 0403-030-040 <i>Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż krawędzi jezdni na odcinku łuku poziomego</i> <i>Czynność robót: D-08.01.01</i>	36,00 m
	1. 12+20+4	36,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	36,00
11	KNNR 6 0404-050-040 <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i>	105,00 m
	1. 68*2	136,00
	2. -(5*2+5*2+4+12)	-36,00
	3. 5	5,00
	4.	-----
	5. Przeniesienie +	105,00
12	KNNR 6 0502-02010-050 <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej i szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Czynność robót: D-08.02.02</i>	161,00 m2
	1. szara	
	2. 58*1,5	87,00
	3. kolorowa	
	4. 58*1,0	58,00
	5. dojście do przejścia dla pieszych	
	6. 4*4	16,00
	7.	-----
	8. Przeniesienie +	161,00
13	KNNR 6 0502-03010-050 <i>Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Czynność robót: D-05.03.23</i>	25,00 m2
	1. (5*2,5)*2	25,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	25,00

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

14	<i>KNNR 1 0501-010-050</i> <i>Ręczne plantowanie powierzchni gruntu wzdłuż chodnika oraz powierzchni chłonno- odparowującej kategorii I-III</i> <i>Czynność robót: D-02.00.01</i>		175,00 m2
	1. 50*2	100,00	
	2. 30*2,5	75,00	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		175,00
15	<i>KNNR 6 0113-040-050</i> <i>Pobocze z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i>		50,00 m2
	1. 40*1,25	50,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		50,00
16	<i>KNNR 1 0507-010-050</i> <i>Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność 2</i> <i>Czynność robót: D-06.01.01</i>		242,00 m2
	1. 44*5,5	242,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		242,00
17	<i>KNNR 6 1305-030-060</i> <i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3</i> <i>Czynność robót: D-03.02.01a</i>		1,50 m3
	1. 1,5	1,50	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,50
18	<i>KNNR 6 0705-060-050</i> <i>Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, przejścia dla pieszych, malowane mechanicznie P-10</i>		17,00 m2
	1. 0,5*4*8,5	17,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		17,00

6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

19	<i>(AW) AW 0</i> <i>iNWENTARYZACJA GEODEZYJNA</i>		1,00 szt
----	--	--	----------

Kosztorys ofertowy
UL. WARSZAWSKA OD UL. GRANICZKA km 0+000 – 0+068

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOT PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-010-043	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000-0+068 Czynność robót: D-01.01.01</i>	0,07	km		
2	(AW) AW 0	<i>Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej</i>	3,00	szt		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	KNNR 1 0202-040-060	<i>Roboty ziemne wykonywane wraz z odtworzeniem powierzchni chłonno-odparowujących koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01</i>	25,00	m ³		
4	KNNR 1 0208-020-060	<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 14 Czynność robót: D-02.01.01</i>	25,00	m ³		
		Razem:				
3		PODBUDOWA				
5	KNNR 6 0102-010-050	<i>Koryta o głębokości 10 cm,wykonywane na chodnikach, ścieżkach rowerowych w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01</i>	162,40	m ²		
6	KNNR 6 0102-030-050	<i>Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na wjazdach w gruntach kategorii II-IV., Czynność robót: D-04.01.01</i>	28,00	m ²		
7	KNNR 6 0103-010-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01</i>	190,40	m ²		
8	KNNR 6 0104-030-050	<i>Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01</i>	170,00	m ²		
9	KNNR 6 0113-010-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	25,00	m ²		
		Razem:				
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
10	KNNR 6 0403-030-040	<i>Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż krawędzi jezdni na odcinku łuku poziomego Czynność robót: D-08.01.01</i>	36,00	m		
11	KNNR 6 0404-050-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i>	105,00	m		
12	KNNR 6 0502-02010-050	<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej i szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02</i>	161,00	m ²		

1	2	3	4	5	6	7
13	KNNR 6 0502-03010-050	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>Czynność robót: D-05.03.23</i>	25,00	m2		
		Razem:				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	KNNR 1 0501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu wzdłuż chodnika oraz powierzchni chłonno-odparowującej kategorii I-III <i>Czynność robót: D-02.00.01</i>	175,00	m2		
15	KNNR 6 0113-040-050	Pobocze z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	50,00	m2		
16	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność 2 <i>Czynność robót: D-06.01.01</i>	242,00	m2		
17	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 <i>Czynność robót: D-03.02.01a</i>	1,50	m3		
18	KNNR 6 0705-060-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, przejścia dla pieszych, malowane mechanicznie P-10	17,00	m2		
		Razem:				
6		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA				
19	(AW) AW 0	iNWENTARYZACJA GEODEZYJNA	1,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				