
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Wyrównanie poboczy dróg utwardzonych
ADRES INWESTYCJI : Drogi gminne
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90

Data opracowania
lipiec 2007



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyrównanie poboczy wraz z usunięciem nadmiaru gruntu - ul. Warszawska			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	> średnia grubość 7 cm Krotność = 0,7 2200*1,5*0,9	m ²	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
2	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-03	Krotność = 0,7 2200*1,5*0,1	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
3	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02	2200*0,5	m ²	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2200*1,5*0,07	m ³	231,000	
				RAZEM	231,000
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	> przyjęto odległość - 10 km Krotność = 18 poz.4	m ³	231,000	
				RAZEM	231,000
6	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-03	2200*1	m ²	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Wyrównanie dróg gruntowych żuzłem Stalowniczym
ADRES INWESTYCJI : Gminne drogi gruntowe
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :
WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90
NIP: 125-043-49-428-0028-0-6983575

Data opracowania
lipiec 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyrównanie dróg gruntowych żużlem stalowniczym- ul. Brzegowa, 6Półku Piechoty, Kościelna Droga, Jeziorna, Wspólna, Chopina, Jedności Robotniczej, Przy Jeziorze, Waligóry			
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		66*4,5+70*5,5+27*5,5+80*4+40*4,5+11*4,5+40*4,5+5*4,5+26*4,5+32*3,5+32*3,5+15*3,5+42*4+30*5+42*5+47*4,5+48*4,5+38*4,5+32*4,5+26*4,5+10*4,5+25*4,5+50*4,5+300*5+160*5,5+420*5+70*6+450*5+290*4,5	m ²	12 201,000	
				RAZEM	12 201,000
2	KNR 2-31 d.1 0203-03	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		> żużel stalowniczy frakcji 8-32mm poz.1	m ²	12 201,000	
				RAZEM	12 201,000
3	KNR 2-31 d.1 0203-04	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		> średnia grubość wyrównania 5 cm Krotność = -3 poz.1	m ²	12 201,000	
				RAZEM	12 201,000
4	KNR 2-31 d.1 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		poz.1	m ²	12 201,000	
				RAZEM	12 201,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Wyrównanie dróg gruntowych drstruktem (materiał inwestora)
ADRES INWESTYCJI : Gminne drogi gruntowe
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :
WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90
NIP: 125-043-49-12-75

Data opracowania
lipiec 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyrównanie dróg gruntowych destruktem asfaltowym- ul. Niegodziszka, Żołnierzy Narwiku, Krzyczkowskiego, Leszczynowa, 6Półku Piechot, Nowa, Szpitalna			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	20*5+44*5+376*5+52*3,6+29*4,5+55,5*3,5+8,5*6+74*6+18,5*6+72,4*6+14*4+42*5+25*4+48*5,5+86*4,5	m ²	4 769,350	
				RAZEM	4 769,350
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. I-II	m ³		
d.1	0232-01	poz.1*0,08*1,2	m ³	457,858	
				RAZEM	457,858
3	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytładowczymi po drogach utwardzonych	m ³		
d.1	0210-03	ziemi kat. I-II	m ³	457,858	
		poz.2		RAZEM	457,858
4	KNR 2-31	Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0202-03	> rozścielenie destruktu asfaltowego - materiał inwestora	m ²	4 769,350	
	analogia	poz.1		RAZEM	4 769,350
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1	1401-07	poz.1	m ²	4 769,350	
				RAZEM	4 769,350

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Wyrównanie dróg gruntowych
ADRES INWESTYCJI : Gminne drogi gruntowe
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Zabki, ul. Sikorskiego 90
NIP: 125-043-49-12

Data opracowania
lipiec 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyrównanie dóg gruntowych bez uzupełniania materiału - ul. Wesola, Graniczna, 6Półku Piechoty, Brzegowa, Kościelna Droga, Szymanowskiego, Łakowa, Przelajowa, Przelotowa, Boczna, Kiepur			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	280*5+160*5+650*4+2050*5+1250*4,5+300*5+200*4+200*3+280*3+220*4+200*5	m ²	26 295,000	
				RAZEM	26 295,000
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1	1401-07	280*5+160*5+650*4+2050*5+1250*4,5+300*5+200*4+200*3+280*3+220*4+200*5	m ²	26 295,000	
				RAZEM	26 295,000
3	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02 analogia	> likwidowanie wałów ziemnych po przejściu lemiesza równiarki (280+160+650+2050+1250+300+200+200+280+220+200)*0,5*2	m ²	5 790,000	
				RAZEM	5 790,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Punktowe odwodnienia w ulicach
ADRES INWESTYCJI : Drogi gminne
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

Ogółem wartość kosztorsowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

WYCENA, USŁUGI KOSZTORSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90
NIP: 125-043-49-12 Regon: 016033675

Data opracowania
lipiec 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Punktowe odwodnienie wskazanych części ulic - doły chłonne z geowłókniną - ul. Niska, Wiosenna, Batalionów Chłopskich, Graniczna, Pawłowska			
1	KNR 2-01 d.1 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III 8*1*1+7*1*1+6*1*1+8*1*1+6*1*1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 2-01 d.1 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV > przyjęto odległość - 10 km Krotność = 18 poz.1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 9-11 d.1 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym (4*1*(8+7+6+8+6)+1*1*5*2)*1,1	m ² m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
5	KNR-W 2- d.1 01 0209-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km > dostawa żuźla stalowniczego frakcji 32-63mm wraz z zakupem materiału poz.1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNR-W 2- d.1 01 0210-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II > odległość określił wykonawca poz.1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR-W 2- d.1 01 0312-01	Zасыpywanie wykopów linowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II poz.1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNR-W 2- d.1 01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-04	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.99 poz.1	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
9	KNR-W 2- d.1 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 45*4	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
10	KNR 2-31 d.1 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 50*5	m ² m ²	250,000	
				RAZEM	250,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Wyrównanie powierzchni odparowywalnej i wyrównanie pobo-
cza
ADRES INWESTYCJI : Drogi Gminne
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE

Adam Marcinkiewicz

05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90

NIP: 125-043-13-17 Regon: 000282675

Data opracowania
lipiec 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wyrównanie poboczy i wykonanie powierzchni odparowywalnej - ul. Ogrodowa					
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	> średnia grubość 5 cm Krotność = 0,5 2226,95*0,9	m ²	2 004,255	
				RAZEM	2 004,255
2	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-03	Krotność = 0,5 2226,95*0,1	m ²	222,695	
				RAZEM	222,695
3	KNR-W 2-	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu III -	m ³		
d.1	01 0408-02	głębokość 1.0 m 0,4*513,5	m ³	205,400	
				RAZEM	205,400
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.3	m ³	316,748	
				RAZEM	316,748
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	> przyjęto odległość - 10 km Krotność = 18 poz.4	m ³	316,748	
				RAZEM	316,748
6	KNR-W 2-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1	01 0505-01	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
7	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-03	520*3	m ²	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-01	(1+0,75+0,4+0,75+1)*83,8+(1+0,75+0,4+0,75+1)*429,7	m ²	2 432,350	
				RAZEM	2 432,350

Schemat wykonania powierzchni odparowywalnej w ul. Ogrodowej w Łomiankach

