
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, wyburzenie i wywóz - piekarnia
ADRES INWESTYCJI : Łomianki , ul. Fabryczna 1
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 9.07.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90
NIP: 125-043-40-11

Data opracowania
9.07.2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Budynek główny				
1	KNR-W 4- d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 20,7*2+9,1+4+5,2	m m	59,700	
				RAZEM	59,700
2	KNR-W 4- d.1 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 4,5*6+2,8*2	m m	32,600	
				RAZEM	32,600
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25+0,25+0,18)*(20,7*2+9,1*2+5,2)+(0,15+0,1)*(12,4*2+3,1*2+4,45)+0,28*0,7*4+0,9*0,25*14+1,45*0,25*3	m ² m ²	57,948	
				RAZEM	57,948
4	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 20,7*12,4+9,1*4,45+3,1*5,2	m ² m ²	313,295	
				RAZEM	313,295
5	KNR 4-04 d.1 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstę- pach poz.4	m ² m ²	313,295	
				RAZEM	313,295
6	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.4	m ² m ²	313,295	
				RAZEM	313,295
7	KNR-W 2- d.1 02 0612-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa > rozbiórka ocieplenia 11*20+3*8+4*2,5	m ² m ²	254,000	
				RAZEM	254,000
8	KNR 4-04 d.1 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru- bości płyty stropowej do 10 cm > gzymsy 0,4*0,2*(20,18*2+8,5*2+4,45+0,4*2+2,8*2)	m ³ m ³	5,457	
				RAZEM	5,457
9	KNR 4-04 d.1 0104-07	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach wielo- kondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wa- piennej (19,5*0,45*2)*3,9+19,5*0,7*4,5+(11,89*0,45*2+0,5*0,45*2)*4,2+(8,8*2+4)*0,45*3+(2,8*2+4,7)*0,48*4-(1,45*1,45*7+0,6*0,9*14-1,44*2,1*5+1,25*2,05+0,8*2*6+3,4*3)	m ³ m ³	196,120	
				RAZEM	196,120
10	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon- dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,12*4*(4,7*3+1,8*2+1,1+3,4+1,7+2,1+1,7)+0,12*1,2*18*2+3,7*2,7*2+0,12*2,65*2,7-(2*1*8)	m ³ m ³	23,319	
				RAZEM	23,319
11	KNR 4-04 d.1 0304-06	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm 0,4*0,4*4,4*4	m ³ m ³	2,816	
				RAZEM	2,816
12	KNR 4-04 d.1 0305-06	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm 0,4*0,65*5,8+0,4*0,45*3,8	m ³ m ³	2,192	
				RAZEM	2,192
13	KNR 4-04 d.1 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy uzy- ciu palnika tlenowego 58	m m	58,000	
				RAZEM	58,000
14	KNR 4-04 d.1 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej do 2.5 m2 1	zesp. zesp.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-04 d.1 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku > demontaż obłożenia ścian w pomieszczeniu przy piecu $2,5*(2,3*2+1,8*2)+2,3*1,8$	m ² m ²	24,640	
				RAZEM	24,640
16	KNR 4-04 d.1 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 126	szt. szt.	126,000	
				RAZEM	126,000
17	KNR 4-04 d.1 0301-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym $(18,76*4,7+14*5,8+4,76*1,8+6,7*2,4+8,2*3,8)*0,15$	m ³ m ³	33,777	
				RAZEM	33,777
18	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² $1,44*2,1*5+1,25*2,05+0,8*2*6+2*1*8$	m ² m ²	43,283	
				RAZEM	43,283
19	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² $1,45*1,45*7+0,6*0,9*14$	m ² m ²	22,278	
				RAZEM	22,278
20	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,5*4	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR 4-04 d.1 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 4*6	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
22	KNR 4-04 d.1 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu poz.21	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
23	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.21	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
24	KNR 4-04 d.1 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza > komin główny $1,15*1,2*8,5$	m ³ m ³	11,730	
				RAZEM	11,730
25	KNR 4-04 d.1 0306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych poz.24	m ³ m ³	11,730	
				RAZEM	11,730
26	KNR-W 2- d.1 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III > odkrywanie fundamentów $1*1,5*(22*2+13*2+10*2+3,5*2+22*2+2,7*4+5,8*2+2+3,8*2+2,6)$	m ³ m ³	257,700	
				RAZEM	257,700
27	KNR 4-04 d.1 0302-06	Rozebranie law, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm $1,5*1,5*1,5$	m ³ m ³	3,375	
				RAZEM	3,375
28	KNR 4-04 d.1 0303-06 z.o. 3.1.	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym $0,45*1,1*(20,2*2+11,4*2+2,8*2+7,6+8,2*2+4,8)+0,7*1,1*20,2+0,15*1*(4,7*3+3,4+1,7)$	m ³ m ³	66,746	
				RAZEM	66,746

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 1 d.1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.26	m ³ m ³	257,700	
				RAZEM	257,700
30	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym na odległość 1 km poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.17+poz.27+poz.28	m ³ m ³	333,802	
				RAZEM	333,802
31	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.30	m ³ m ³	333,802	
				RAZEM	333,802
32	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 5,5	t t	5,500	
				RAZEM	5,500
33	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 poz.32	t t	5,500	
				RAZEM	5,500
34	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5	m ³ m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR 2-21 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.34	m ³ m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
2 Demontaż pieca					
36	KNR 4-01 d.2 1011-01	Rozbiórka pieców i trzonów niełecowanych kaflami 4*4,5*4*0,3	m ³ m ³	21,600	
				RAZEM	21,600
37	KNR 4-06 d.2 0118-01 analogia	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy >Demontaż wewnętrznego stalowego układu grzewczego pieca piekarni 2	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 2- d.2 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III > odkrywanie fundamentów 1*1,5*(5,5+5,5+5)	m ³ m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
39	KNR 4-04 d.2 0302-06	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm 5*5*1	m ³ m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
40	KNNR 1 d.2 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.38	m ³ m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
41	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym na odległość 1 km poz.36+poz.39	m ³ m ³	46,600	
				RAZEM	46,600
42	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz 41	m ³ m ³	46,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46,600
43	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km poz.37	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR 4-04 d.2 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 poz.43	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
3 Przybudówki drewniane					
45	KNR 4-04 d.3 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 3,2*4,8	m ² m ²	15,360	
				RAZEM	15,360
46	KNR 4-04 d.3 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstę- pach poz.45	m ² m ²	15,360	
				RAZEM	15,360
47	KNR 4-01 d.3 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 2*6	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
48	KNR 4-04 d.3 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2,3*8,2	m ² m ²	18,860	
				RAZEM	18,860
49	KNR 4-04 d.3 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - olacenie dachu poz.48	m ² m ²	18,860	
				RAZEM	18,860
50	KNR 4-04 d.3 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.48	m ² m ²	18,860	
				RAZEM	18,860
51	KNR-W 4- d.3 01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieoty- nkowanych poz.45	m ² m ²	15,360	
				RAZEM	15,360
52	KNR 4-04 d.3 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 15	szł. szł.	15,000	
				RAZEM	15,000
53	KNR-W 4- d.3 01 0435-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2 8,5	m m	8,500	
				RAZEM	8,500
54	KNR 4-04 d.3 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 2,7*(8,2+2,3)	m ² m ²	28,350	
				RAZEM	28,350
55	KNR 4-04 d.3 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne 9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
56	KNR 4-04 d.3 0401-08	Rozebranie baraków drewnianych składanych - podwaliny lub oczepy 8,2*4+2,3*4	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
57	KNR-W 2- d.3 02 0612-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa > rozbiórka ocieplenia poz.49+8*2	m ² m ²	34,860	
				RAZEM	34,860

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-04 d.3 0301-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (2,3*8)*0,15	m ³ m ³	 2,760	
				RAZEM	2,760
59	KNR-W 2- d.3 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III > odkrywanie fundamentów 1*1*(9+2,5)	m ³ m ³	 11,500	
				RAZEM	11,500
60	KNR 4-04 d.3 0302-06	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm 0,4*1,1*(9+2,5)	m ³ m ³	 5,060	
				RAZEM	5,060
61	KNR 1 d.3 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.59	m ³ m ³	 11,500	
				RAZEM	11,500
62	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowniczym na odległość 1 km poz.60	m ³ m ³	 5,060	
				RAZEM	5,060
63	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.62	m ³ m ³	 5,060	
				RAZEM	5,060
64	KNR 4-04 d.3 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wylądunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,5	t t	 0,500	
				RAZEM	0,500
65	KNR 4-04 d.3 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 poz.64	t t	 0,500	
				RAZEM	0,500
66	KNR 2-21 d.3 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 18	m ³ m ³	 18,000	
				RAZEM	18,000
67	KNR 2-21 d.3 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.66	m ³ m ³	 18,000	
				RAZEM	18,000
4 Przybudówki blaszane i zagroda murowana					
68	KNR 4-04 d.4 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 4*7,6+8,4*3,9	m ² m ²	 63,160	
				RAZEM	63,160
69	KNR 4-04 d.4 0811-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 80-100 mm 84	szt. szt.	 84,000	
				RAZEM	84,000
70	KNR 4-04 d.4 0301-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (4*7,6+5*4,7+8,4*3,9-1,5*1,5)*0,15	m ³ m ³	 12,662	
				RAZEM	12,662
71	KNR 4-04 d.4 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 1,5*1,5*1,7	m ³ m ³	 3,825	
				RAZEM	3,825

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 4-04 d.4 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 2*(4,7+5)	m ³ m ³	19,400	
				RAZEM	19,400
73	KNR-W 2- d.4 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III > odkrywanie fundamentów 1*1*(4,7+5+1*8)	m ³ m ³	17,700	
				RAZEM	17,700
74	KNR 4-04 d.4 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm 1*(4,7+5+1*8)*0,4	m ³ m ³	7,080	
				RAZEM	7,080
75	KNNR 1 d.4 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.73	m ³ m ³	17,700	
				RAZEM	17,700
76	KNR 4-04 d.4 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
77	KNR 4-04 d.4 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 poz.76	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.70+poz.71+poz.72+poz.74	m ³ m ³	42,967	
				RAZEM	42,967
79	KNR 4-04 d.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.78	m ³ m ³	42,967	
				RAZEM	42,967
5 Komórka					
80	KNR 4-04 d.5 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 3,8*2,6	m ² m ²	9,880	
				RAZEM	9,880
81	KNR 4-04 d.5 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.80	m ² m ²	9,880	
				RAZEM	9,880
82	KNR 4-04 d.5 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.80	m ² m ²	9,880	
				RAZEM	9,880
83	KNR 4-04 d.5 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,5*(3,8*2+2,6)-0,9*0,6*2-2*0,8	m ² m ²	22,820	
				RAZEM	22,820
84	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,6*0,9*2	m ² m ²	1,080	
				RAZEM	1,080
85	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR-W 2- d.5 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III > odkrywanie fundamentów 0,8*1*(3,8*2+3*2)	m ³		
			m ³	10,880	
				RAZEM	10,880
87	KNR 4-04 d.5 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm 0,25*1*(3,8*2+2,6*2)	m ³		
			m ³	3,200	
				RAZEM	3,200
88	KNNR 1 d.5 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.86	m ³		
			m ³	10,880	
				RAZEM	10,880
89	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.83+poz.87	m ³		
			m ³	26,020	
				RAZEM	26,020
90	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.89	m ³		
			m ³	26,020	
				RAZEM	26,020
6 Ogrodzenie					
91	KNR-W 2- d.6 25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie 30*2+15,5*2+24*2	m ²		
			m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
92	KNR-W 2- d.6 25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 33*1,8+26*1,8+3,7*1,8+3,5*1,8+1,1*1,8	m ²		
			m ²	121,140	
				RAZEM	121,140
93	KNR-W 2- d.6 25 0315-08	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie 4,1*2+3*2	m ²		
			m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
94	KNR-W 2- d.6 25 0317-02	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami drewnianymi - rozebranie 1*2+1*2	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
95	KNR 4-04 d.6 0811-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 80-100 mm 6	szł.		
			szł.	6,000	
				RAZEM	6,000
96	KNR 4-04 d.6 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,1	t		
			t	0,100	
				RAZEM	0,100
97	KNR 4-04 d.6 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 poz.96	t		
			t	0,100	
				RAZEM	0,100
98	KNNR 1 d.6 0310-02	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III 1*1*1*6	m ³		
			m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
99	KNR 4-04 d.6 0303-09 z.o. 3.1.	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0,5*0,5*1*6	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
100	KNR 2-01 d 6 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.98	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
101	KNR 4-04 d.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.99	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
102	KNR 4-04 d.6 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.101	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
7 Treren					
103	KNR 2-31 d.7 0810-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej > kostka 4*8	m ² m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
104	KNR 2-31 d.7 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 7,6*4,5+5,3*5,5+2*8+10,5*4	m ² m ²	121,350	
				RAZEM	121,350
105	KNR 2-31 d.7 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 8 poz.104	m ² m ²	121,350	
				RAZEM	121,350
106	KNR-W 2- d.7 01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 52	szt. szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
107	KNR-W 2- d.7 01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108	KNR-W 2- d.7 01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
109	KNR-W 2- d.7 01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNR 2-01 d.7 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości (34*40-350)/10000	ha ha	0,101	
				RAZEM	0,101
111	KNR 2-01 d.7 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 8	mp mp	8,000	
				RAZEM	8,000
112	KNR 2-01 d.7 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 50	mp mp	50,000	
				RAZEM	50,000
113	KNR 2-01 d.7 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 9 poz.111+poz.112	mp mp	58,000	
				RAZEM	58,000
114	KNR 4-04 d.7 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.104*0,2	m ³ m ³	24,270	
				RAZEM	24,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR 4-04 d.7 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.114	m ³ m ³	 24,270	
				RAZEM	24,270
116	KNR 2-21 d.7 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
117	KNR 2-21 d.7 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.116	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
118	KNR 2-21 d.7 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.117	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
119	KNR 2-01 d.7 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 34*40	m ² m ²	 1 360,000	
				RAZEM	1 360,000