

PRZEDMIAR ROBÓT - CZEŚĆ VI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont w Szkole Podstawowej - remont schodów
ADRES INWESTYCJI : Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: WYCENA, USŁUGI KOSZTORYSOWE
Adam Marcinkiewicz
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90
NIP: 125-043-49-13 Regon: 14283975

Data opracowania
19.06.2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe i demontaże					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	> ujednoczenie wysokości stopni schodowych na każdym z biegów osobno 1,37*0,29*2+1,49*0,29*5+1,58*1,4+0,26*1,58*3+0,3*1,58	m ²	6,874	
				RAZEM	6,874
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	> odległość określi wykonawca poz.2	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
2 Roboty budowlane					
4	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.2	202 2809-01	1,45*2+1,39+6,15*2-1,37+1,4+1,32*2	m	19,260	
				RAZEM	19,260
5	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²		
d.2	202 2810-01	1,44*1,37+1,39*1,37+0,2*1,55+3,2*1,4+1,4*1,58+1,29*1,32+0,3*1,58+0,134*1,37*6+0,15*1,49*12+0,135*1,3*6+0,5*0,7*1,46	m ²	18,403	
				RAZEM	18,403
6	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.2	202 2809-05	poz.4+1,37*6+1,49*12+1,29*6	m	53,100	
				RAZEM	53,100
7	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	01 1212-04	1,8*(1,45+3,2+1,4+6,15)	m ²	21,960	
				RAZEM	21,960