

Kosztorys ofertowy
REMONT CHODNIKA WRAZ Z ZATOKAMI PARKINGOWYMI
UL. WARSZAWSKA, 05-092 ŁOMIANKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOT PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-010-043	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01</i>	0,17	km		
		Razem:				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNNR 6 0806-080-040	<i>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04</i>	322,00	m		
3	KNNR 6 0805-070-050	<i>Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04</i>	319,00	m ²		
4	KNNR 9-10 0203-0179-190	<i>Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04</i>	7,11	kurs		
		Razem:				
3		ROBOTY ZIEMNE				
5	KNNR 1 0202-040-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01</i>	35,00	m ³		
6	KNNR 1 0208-020-060	<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 14 Czynność robót: D-02.01.01</i>	35,00	m ³		
7	KNNR 1 0202-08010-060	<i>Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp materiału z ukopu, wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01</i>	25,00	m ³		
8	KNNR 1 0208-02010-060	<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 9 Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01</i>	25,00	m ³		
		Razem:				
4		PODBUDOWA				
9	KNNR 6 0103-010-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01</i>	643,50	m ²		
10	KNNR 6 0104-030-050	<i>Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01</i>	643,50	m ²		
11	KNNR 6 0113-060-050	<i>Górna warstwa podbudowy z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.01</i>	223,00	m ²		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
12	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające i wtopiony o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01	93,40	m		
13	KNNR 6 0404-030-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01	322,00	m		
14	KNNR 6 0502-02010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02	261,50	m ²		
15	KNNR 6 0502-020-050	Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23	159,00	m ²		
16	KNNR 6 0502-03010-050	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23	16,00	m ²		
17	KNNR 6 0502-030-050	Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23	207,00	m ²		
		Razem:				
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	KNNR 6 1108-020-034	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych przy krawężnikach, mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi Czynność robót: D-05.03.17	1,00	t		
19	KNNR 1 0501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Czynność robót: D-02.00.01	255,00	m ²		
20	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność 2 Czynność robót: D-06.01.01	255,00	m ²		
21	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m ³ Czynność robót: D-03.02.01a	3,00	m ³		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				