

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek główny			
1	KNR-W 4- d.1 03 0809-01 analogia	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm ² z wejściem na słup lub drabinę > demontaż przyłącza elektrycznego 4	przew. przew.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4- d.1 01 1301-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych > demontaż 1,75*1,15*5+1,1*0,55+1,25*2,5*2+0,95*2	m ² m ²	 18,818	
				RAZEM	18,818
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12,4+13+15,6	m m	 41,000	
				RAZEM	41,000
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 4*3,25	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*41+0,8*12,5*2*4	m ² m ²	 100,500	
				RAZEM	100,500
6	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 5,8*12,5+2,9*12,5-0,9*1*4-0,7*0,4*2-0,4*0,4+16,01*(6*2)	m ² m ²	 296,550	
				RAZEM	296,550
7	KNR 4-04 d.1 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach poz.6	m ² m ²	 296,550	
				RAZEM	296,550
8	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.6	m ² m ²	 296,550	
				RAZEM	296,550
9	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 57	m ² m ²	 57,000	
				RAZEM	57,000
10	KNR 4-04 d.1 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 57+4,7+5,1	m ² m ²	 66,800	
				RAZEM	66,800
11	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 10*5,2	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
12	KNR-W 2- d.1 02 0612-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho > rozbiórka 17*2,2	m ² m ²	 37,400	
				RAZEM	37,400
13	KNR 4-04 d.1 0104-07	Rozebranie murów z bloczków z betonu komarkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*1,9*0,25	m ³ m ³	 0,570	
				RAZEM	0,570
14	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,22*(4,41*3*0,25+0,42*(12,4*2+4,9*2))+2,2*0,15*(2,1*2+3,05)+2,2*3,1*0,15+2,4*0,15*2,1*2-(2,1*0,9*7*0,25+1,3*1,65*0,42)+0,22*0,15*2,5+2,9*(0,45*5,75*2+12,4+0,25*4,4*2+0,15*1,5+0,15*(2,1*2+3,05+2))+0,15*14)-0,15*(0,6*0,6+1*2+1*0,8)-0,25*(0,9*1,1*4+0,9*1,8)-0,25*1*2,1+0,45*3,25*(9,6*2+15,6+11,6)+0,25*3,25*(8,8*2)+0,45*(19,92+14,1)-1,25*2,5*0,45*2-1,25*1,75*0,45*6	m ³	194,875	
				RAZEM	194,875
15	KNR 4-04 d.1 0304-01	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm 0,15*0,15*2	m ³ m ³	 0,045	
				RAZEM	0,045
16	KNR 4-04 d.1 0305-04	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 20 cm 0,2*0,4*2	m ³ m ³	 0,160	
				RAZEM	0,160
17	KNR 4-04 d.1 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 56+120	szt. szt.	 176,000	
				RAZEM	176,000
18	KNR 4-04 d.1 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. 57+130	m ² m ²	 187,000	
				RAZEM	187,000
19	KNR 4-04 d.1 0305-01	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm > schody, spoczniki, płyty 1*4,2*0,13+2,85*1,85*0,1+1,2*4,5*0,13	m ³ m ³	 1,775	
				RAZEM	1,775
20	KNR 4-04 d.1 0301-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0,15*(4,7+12+5,4+15,4+4,3+11,1+9,3+14,1+44,3+30,6+48,8+5,1*1+6,6*5,3+1*2,3)	m ³ m ³	 36,357	
				RAZEM	36,357
21	KNR 4-04 d.1 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 4*4	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
22	KNR 4-04 d.1 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu poz.21	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
23	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.21	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
24	KNR-W 2- d.1 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III > odkrywanie fundamentów 1,2*1,5*(16,5*2+10*2+10*2+8,8*2+4,9*3+3*2+1,2)	m ³ m ³	 202,500	
				RAZEM	202,500
25	KNR 4-04 d.1 0303-06 z.o. 3.1.	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0,45*1,1*(12,4*2+4,9*2+8,9*2+15,6*2)+0,25*1,1*(8,8*2+4,9*3+2,1*2+3,05+2,1*2+3,1)	m ³ m ³	 54,266	
				RAZEM	54,266
26	KNNR 1 d.1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.24+poz.25	m ³ m ³	 256,766	
				RAZEM	256,766
27	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.18*0,12+poz.19+poz.20+0+poz.25	m ³ m ³	 310,488	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	310,488
28	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > odległość określi wykonawca poz.27	m ³ m ³	 310,488	
				RAZEM	310,488
29	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 15,5	t t	 15,500	
				RAZEM	15,500
30	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km > odległość określi wykonawca poz.29	t t	 15,500	
				RAZEM	15,500
31	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 35	m ³ m ³	 35,000	
				RAZEM	35,000
32	KNR 2-21 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km > odległość określi wykonawca poz.31	m ³ m ³	 35,000	
				RAZEM	35,000
33	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja papy asfaltowej poz.6*0,015	m ³ m ³	 4,448	
				RAZEM	4,448
2		Zagrody śmietnikowe			
34	KNR 4-04 d.2 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 5,2+3,2	m ² m ²	 8,400	
				RAZEM	8,400
35	KNR 4-04 d.2 0811-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 80-100 mm 55	szt. szt.	 55,000	
				RAZEM	55,000
36	KNR-W 2- d.2 25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 2,5*(2,15+2,15+1,5)	m ² m ²	 14,500	
				RAZEM	14,500
37	KNR-W 4- d.2 01 1301-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych > demontaż 2,5*(2,15+2,4)	m ² m ²	 11,375	
				RAZEM	11,375
38	KNR 4-04 d.2 0301-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (5,2+3,2)*0,15	m ³ m ³	 1,260	
				RAZEM	1,260
39	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,7	t t	 0,700	
				RAZEM	0,700
40	KNR 4-04 d.2 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km > odległość określi wykonawca poz.39	t t	 0,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,700
41	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.38	m ³ m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
42	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > odległość określi wykonawca poz.41	m ³ m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
3		Treren			
43	KNR 2-31 d.3 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 6,6*5,3+1*2,3	m ² m ²	37,280	
				RAZEM	37,280
44	KNR 2-31 d.3 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 poz.43	m ² m ²	37,280	
				RAZEM	37,280
45	KNR 2-31 d.3 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 8 poz.43	m ² m ²	37,280	
				RAZEM	37,280
46	KNR 2-31 d.3 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2*9,5+1,5*13,5	m ² m ²	39,250	
				RAZEM	39,250
47	KNR 2-31 d.3 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 4*5,9	m ² m ²	23,600	
				RAZEM	23,600
48	KNR-W 2- d.3 01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNR-W 2- d.3 01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50	KNR 2-01 d.3 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 1,5	mp mp	1,500	
				RAZEM	1,500
51	KNR 2-01 d.3 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 3	mp mp	3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR 2-01 d.3 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu > odległość określi wykonawca poz.50+poz.51	mp mp	4,500	
				RAZEM	4,500
53	KNR-W 2- d.3 25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 1,5*3*6	m ² m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
54	KNR 2-31 d.3 1507-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t poz.53*2,1	t t	56,700	
				RAZEM	56,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-31 d.3 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t > odległość określi zamawiający poz.53*2,1	t t	 56,700	
				RAZEM	56,700
56	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.43*0,13+poz.46*0,07+poz.47*0,05	m ³ m ³	 8,774	
				RAZEM	8,774
57	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > odległość określi wykonawca poz.56	m ³ m ³	 8,774	
				RAZEM	8,774
58	KNR 2-21 d.3 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
59	KNR 2-21 d.3 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.58	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
60	KNR 2-21 d.3 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km > odległość określi wykonawca poz.59	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
61	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 20*25	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000