

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontaże</b>			
1	KNR-W 4-03 1103-03 analogia	Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszkę (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem - na konstrukcji stalowej na ścianie lub w kanale > demontaż drabinek i osłon 7+15	szt. szt.	 22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią > okna 1,5*2,1*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
3	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 10,58*2+5,8*2+0,2*18	m m	 36,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,360</b>
4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego poz.3	m m	 36,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,360</b>
5	KNR 4-01 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego 70	szt. szt.	 70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłowych z kloszem 16	szt. szt.	 16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
7	KNR 4-01 0106-04 analogia SST 4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km > odległość określi wykonawca poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
10	KNR-W 4-02 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,890</b>
11	KNR-W 4-02 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.10+1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,390</b>
12	KNR-W 4-02 01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> 10,58*5,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,364</b>
13	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe > posadzka sportowa 10,60*5,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,480</b>
14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10,60*5,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>61,480</b>
15	KNR-W 2-d.2 02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		10,6*2+5,8*2+0,3*14	m	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
16	KNR-W 4-d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		5,8*10,58+1,7*(10,58*2+5,8*2)+1,4*0,3*7+1,5*0,4*7+0,2*0,5*4+0,9*0,2*2-1,4*1,5*7-0,5*0,9*2	m <sup>2</sup>	109,356	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,356</b>
17	KNR-W 4-d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		10,58*5,8	m <sup>2</sup>	61,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,364</b>
18	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.16-poz.17	m <sup>2</sup>	47,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,992</b>
19	KNR-W 4-d.2 01 1205-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		1,8*(10,58*2+5,8*2)-0,8*1,5*7-1,8*0,9*2+0,4*0,8*14+0,2*1,5*4	m <sup>2</sup>	53,008	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,008</b>
20	KNR-W 4-d.2 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,1*7+0,6*3,5*6+1,2*0,6*4	m <sup>2</sup>	37,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,530</b>
21	KNR-W 5-d.2 08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		poz.6	kpl.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
22	KNR-W 5-d.2 08 0511-04	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych	kpl.		
		> oprawy wcześniej zdemontowane	kpl.	16,000	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
23	KNR-W 2-d.2 02 20205-02	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe	m <sup>2</sup>		
		1,5*1,1*7	m <sup>2</sup>	11,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,550</b>
24	KNR-W 2-d.2 02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		> oslony grzejnikowe	m <sup>2</sup>	11,550	
		poz.23			
				<b>RAZEM</b>	<b>11,550</b>
25	d.2 wycena indywidualna	Drabinki podwójne z montażem	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
26	KNR-W 4-d.2 01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>