

Kosztyorys ofertowy – remont chodnika w ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Majowej do ul. Przeskok.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01	0,18	km		
		Razem:				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45111000-8				
2	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04	336,60	m		
3	KNNR 6 0805-070-050	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04	341,25	m ²		
4	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm. Czynność robót: D-01.02.04	5,25	m ²		
5	KNR 9-10 0118-0174-190	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 5km elementów o ciężarze 600-700 kg. Nawierzchnia kategorii I-III Czynność robót: D-01.02.04	23,00	kurs		
		Razem:				
3		OBRZEŻA CPV: 45233220-7				
6	KNNR 6 0404-010-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01	342,70	m		
7	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01	21,00	m		
		Razem:				
4		NAWIERZCHNIA CPV: 45233100-0				
8	KNNR 6 0502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a	383,85	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				