

Zalgebra nr 7  
SIM RZP. 347 / 32 / 08

"Wycena" Usługi Kosztorsowe  
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe  
45215400-1 Roboty na cmentarzach

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni na cmentarzu żołnierzy  
ADRES INWESTYCJI : Cmentarz przy ul. Rolniczej w Łomiankach  
INWESTOR : Gmina Łomianki  
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2008

Ogółem wartość kosztorsowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

WYCENA, USŁUGI KOSZTORSOWE  
Adam Marcinkiewicz  
05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 90  
NIP: 125-043-49-12 Regon: 016283675

INWESTOR :

Data opracowania  
21.01.2008

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR-W 2-01 0114-02         | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br>450/10000  | ha<br>ha                         | 0,045        |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,045</b>   |
| 2   | KNR 2-31 0815-02 analogia  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej<br><br>> płytki lastykowe 45x45cm<br>2,35*3,45-1,5-1,5+132*2,45+4,5*2,4+5,6*4,5+1,95*1,95+0,9*2,85+0,45*2,4*16+0,45*2,87*2+0,45*63,2+0,45*65,5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 448,653      |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>448,653</b> |
| 3   | KNR 2-31 0814-02           | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej<br><br>2,35*2+3,45*2+2,4*2*2+2,4*31+4,5*2+132*4-4,5*2-5,6*2-0,45*8*4+2,05+2,65*2+2,65*4+1,95*6   | m<br>m                           | 627,650      |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>627,650</b> |
| 4   | KNR 4-01 0106-04 analogia  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi<br><br>> transportowanie gruzu z terenu cmentarza<br>poz.2*0,05+poz.3*0,3*0,08   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 37,496       |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37,496</b>  |
| 5   | KNR 4-04 1101-02           | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km<br>poz.4  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 37,496       |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37,496</b>  |
| 6   | KNR 4-04 1101-05           | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>poz.5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 37,496       |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37,496</b>  |
| 7   | KNR 2-31 0103-02           | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 448,653      |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>448,653</b> |
| 8   | KNR 2-31 0401-02           | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV<br>poz.3+132-1,1+0,45*8+2,4*2+0,9*2+2,88*2  | m<br>m                           | 774,510      |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>774,510</b> |
| 9   | KNR 4-01 0108-06           | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>grunt.kat. III<br>poz.8*0,2*0,2  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 30,980       |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30,980</b>  |
| 10  | KNR 4-01 0108-08           | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km<br>poz.9   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 30,980       |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30,980</b>  |
| 11  | KNP 01 0108-01.02 analogia | Przewożenie taczkami cegły pełnej ceramicznej, wapienno-piaskowej, szarotowej, cementowej i klinkierowej 25x12x6.5 cm na odległość do 30 m w jednym poziomie<br><br>> transport kostki do miejsca wbudowania<br>(142*50+893)/1000                                     | tys.szt.<br>tys.szt.             | 7,993        |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,993</b>   |
| 12  | KNR 2-31 0404-05           | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>poz.8  | m<br>m                           | 774,510      |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>774,510</b> |
| 13  | KNR 2-31 0302-02           | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br><br>> granitowa, szara 14/16<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 448,653      |                |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>448,653</b> |

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|--------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 14  | KNR-W 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                    | 160  | m <sup>2</sup> | 160,000      |                |
|     |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>160,000</b> |