

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych do projektu na budowę chodnika w ulicy Wiejskiej w Łomiankach

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość c m	Objętość		Zużycie na miejscu m ³	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³		m ³	m ³	m ³	m ³
0 + 10,00	0,960	0,000									0,000	0,000
0 + 34,00	0,980	0,000	0,970	0,000	24,000	23,280	0,000	0,000	23,280	0,000	23,280	0,000
0 + 73,00	0,990	0,000	0,985	0,000	39,000	38,415	0,000	0,000	38,415	0,000	61,695	0,000
0 + 115,00	0,960	0,000	0,975	0,000	42,000	40,950	0,000	0,000	40,950	0,000	102,645	0,000
						102,645	0,000	0,000	102,645	0,000		

Sporządził:

Krzysztof Bielawski

A	B	C	D	E
B-A = E-D		0-102,645= 0-102,645		
A-D = B-E		102,645-102,645 = 0-0		