



szczegół A – skala 1:20





szczegóły B – skala 1:20



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. Konstrukcja ciągu pieszo–jezdnego (kostka kolor czerwony)
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 30cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni $C1.5/2 \leq 4MPa$ gr. 15cm
2. Konstrukcja ciągu pieszo–jezdnego (kostka kolor szary)
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 30cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni $C1.5/2 \leq 4MPa$ gr. 15cm
3. Konstrukcja ciągu pieszo–jezdnego (płyty betonowe ażurowe eko)
 - Warstwa ścieralna z płyt betonowych typu eko 40x60 gr. 10cm, otwory wypełnione żwirem
 - Podsypka piaskowa gr. 3cm
 - Geowłóknina separacyjno–filtracyjna
 - Warstwa kruszywa łamanego 31.5/63 gr. 40cm
4. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
5. Krawężnik betonowy najazdowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
6. Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
7. Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem

Inwestor				Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24 fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl	
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszka 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl			
					
Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W ŁOMIANKACH / ULICY DZIWOŻONY W WARSZAWIE					
Nazwa i adres obiektu budowlanego ULICA PARKOWA W ŁOMIANKACH / ULICA DZIWOŻONY W WARSZAWIE NA ODCINKU OD ULICY PRZYŁUSKIEGO DO UL. 11 LISTOPADA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA I POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI					
Stadium PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY			Branża DROGOWA		Tom I
Główny projektant inż. Mariusz Jaciubek		Specjalność i nr uprawnień drogowo L0D/0609/P00D/06		Podpis	Data KWIECIEŃ 2019
Projektant mgr inż. Piotr Kiełczewski		Specjalność i nr uprawnień drogowo MAZ/0654/PB0/17		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający mgr inż. Robert Zalewski		Specjalność i nr uprawnień drogowo MAZ/0400/P00D/05		Podpis	1:20
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				Nr rys. 5	Nr strony