

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż istniejącego oświetlenia</b>			
1	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 98	kpl. kpl.	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
2	KNNR 9 d.1 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słu- pie lub ścianie 84	szt. szt.	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
3	KNNR 9 d.1 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bez- piecznik na słupie stojącym 84	szt. szt.	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
4	KNNR 9 d.1 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym 84	szt. szt.	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
5	KNNR 9 d.1 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom 2.15	km/1 przew . km/1 przew .	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
6	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja źródeł światła 98	szt szt	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
<b>2</b>		<b>Montaż oświetlenia</b>			
7	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 40 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
8	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 84 54	szt. szt.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
9	KNNR 5 d.2 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wysięgnik 1, 0x1,5x15st 84	szt. szt.	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
10	KNR 5-10 d.2 0803-01	Zerowanie wysięgnika - analogia 84	kpl. kpl.	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
11	KNNR 9 d.2 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach w latarniach o wys. 7- 10 m - 5m/kpl 84	kpl. kpl.	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
12	KNNR 9 d.2 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych 17	szt. szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
13	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- obnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 2.150	km przew . km przew .	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>3</b>		<b>Wyniesienie układów</b>			
15	KNNR 9 d.3 0101-06	Demontaż złączy pojedynczych - szafa SON 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNNR 9 d.3 0101-07	Demontaż złączy kablowych podwójnych - szafa SOK 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 9 d.3 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
18	KNNR 9 d.3 1006-04	Wymiana szafki SOK z wyposażeniem i zasilaniem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 9 d.3 1006-04	Wymiana szafki SON z wyposażeniem i zasilaniem 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNNR 9 d.3 1006-04	Wyniesienie szafki SOK ze stacji trafo wraz z wyposażeniem i zasilaniem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 5 d.3 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 4*9	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
22	KNNR 5 d.3 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 4*6	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
23	KNNR 5 d.3 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 262	po- miar po- miar	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>
24	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 9	po- miar. po- miar.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
25	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	po- miar. po- miar.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	Kalulacja d.3 ZE	Dopuszczenie do prac przez ZE, wyłączenia, uzgodnienia, do- kumentacja powykonawcza 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>