



8 cm	Kostka betonowa
5 cm	Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
8 cm	Tłuczeń frakcji 4/31 mm
12 cm	Tłuczeń frakcji 31/63 mm
15 cm	Piasek



-	Krawężnik betonowy-rozdzielczy- typu ulicznego 15x30x100cm
5 cm	Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
-	Ława betonowa KL C16/20 z oporem bocznym
15 cm	Piasek



**PRZEDSIĘMIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.**  
**Dmochin Drugi nr 88 B, 95-061 Dmochin**  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA:**  
**93-312 Łódź, ul. Tuwryńska 155**

**" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "**

**PROJEKT:**

## BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

**LOKALIZACJA INWESTYCJI:** Łomianki  
ul. Wiśłana  
05-062 Łomianki  
dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 28/4  
jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Doine

TYTUŁ RYSUNKU:

**SKALA:**

DATA:	11.2015 r.
-------	------------

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

PODP1B:	
---------	--

FAZA: **P/W**

PROJEKTANT:  
**mgr inż. Ewa Owczarek**

upr. bud. 141/00/WŁ.  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

NR RYBUNKI:

**ASYSTENT PROJ:**  
**mgr inż. arch. Ewa Górczyńska**

--	--

Dr/03

**SPRAWDZAJĄCY:**  
**mgr inż. Romuald Chomiczewski**

	w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń)
--	---------------------------------------------------------------

**NR STRONG:**