

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45.00.00.00-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223200-8	Roboty konstrukcyjne
45422100-2	Stolarka drewniana
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- wykonanie drewnianych ścieżek i siedzisk

ADRES INWESTYCJI: ŁOMIANKI , al. Chopina , dz. nr 78/5

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁOMIANKI

ADRES INWESTORA: UL.WARSZAWSKA 115 , 05-092 ŁOMIANKI

PODWYKONAWCY:

BRANŻE: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Architektura krajobrazu

mgr inż. Ewa Stajuda - architekt krajobrazu

DATA OPRACOWANIA: 20.06 2020 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- wykonanie drewnianych ścieżek i siedzisk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- wykonanie drewnianych ścieżek i siedzisk</b>					
<b>1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrównaniu terenu	ha		
		0,03	ha	0,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,030</b>
2 d.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		200,00	m2	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
<b>2</b>		<b>WYKONANIE ŚCIEŻKI Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO NA LEGARACH Z KOMPOZYTU</b>			
3 d.2	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe	m3		
		619 * (0,3 * 0,3 * 0,9)	m3	50,139	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,139</b>
4 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 , bloczki betonowe pod ścieżkę - ręczne układanie betonu	m3		
		(0,3 * 0,3 * 0,8) * 619	m3	44,568	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,568</b>
5 d.2	KNR 2-11 0515-01	Położenie agrowłokniny pod ścieżki - kalkulacja zastępcza	m2		
		215,42	m2	215,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,420</b>
6 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady /legary z kompozytu pod ścieżkę - kalkulacja zastępcza	m		
		635,0	m	635,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>635,000</b>
7 d.2	KNR 2-23 0303-04	Wykonanie posadzki ścieżki z desek z modrzewia syberyjskiego 2,5 x14,5 cm montowanych na legarach z kompozytu	m2		
		215,42	m2	215,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,420</b>
<b>3</b>		<b>WYKONANIE SIEDZISK Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO MONTOWANYCH NA LEGARACH Z KOMPOZYTU</b>			
8 d.3	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod betonową wylewkę	m3		
		92 * 0,5	m3	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
9 d.3	KNR 2-02 0201-03	Wykonanie wylewki betonowej - ręczne układanie betonu	m3		
		92,00	m3	92,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,000</b>
10 d.3	KNR 2-23 0301-01	Ułożenie podkładu /legarów z kompozytu pod siedziska - kalkulacja zastępcza	m		
		911,3	m	911,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>911,300</b>
11 d.3	KNR 2-23 0303-04	Wykonanie siedzisk z desek z modrzewia syberyjskiego 2,5x14,5 cm montowanych na legarach z kompozytu	m2		
		270,02	m2	270,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,020</b>
12 d.3	KNR 2-23 0404-01	Montaż stalowego zabezpieczenia	m		
		100,52	m	100,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,520</b>