
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.00.00.00-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
77300000-3	Usługi ogrodnicze
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5	Usługi w zakresie trawników
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- zagospodarowanie zieleni i montaż małej architektury

ADRES INWESTYCJI: ŁOMIANKI , ul. Chopina , dz. nr 78/5

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁOMIANKI

ADRES INWESTORA: UL.WARSZAWSKA 115 , 05-092 ŁOMIANKI

PODWYKONAWCY:

BRANŻE: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Architektura krajobrazu

mgr inż. Ewa Stajuda - architekt krajobrazu

DATA OPRACOWANIA: 20.06 2020 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- zagospodarowanie zieleni i montaż małej architektury

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- zagospodarowanie zieleni i montaż małej architektury					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrównaniu terenu	ha		
		0,08	ha	0,080	
				RAZEM	0,080
2 d.1	KNR 2-21 0111-01	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu po usuwaniu i karczowaniu drzew - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10.0 km	m3		
		5,0	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - zerwanie ziemi pod rabaty	m3		
		345,10 * 0,15	m3	51,765	
				RAZEM	51,765
6 d.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		345,10	m2	345,100	
				RAZEM	345,100
2		URZĄDZENIE ZIELENI , WYKONANIE TRAWNIKA I ŁĄKI KWIETNEJ			
7 d.2	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - przywiezienie ziemi urodzajnej	m3		
		345,10 * 0,15	m3	51,765	
				RAZEM	51,765
8 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		51,765	m3	51,765	
				RAZEM	51,765
9 d.2	KNR 2-21 0311-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
10 d.2	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
11 d.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
12 d.2	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
		274,0	szt.	274,000	

Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- zagospodarowanie zieleni i montaż małej architektury

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	274,000
13 d.2	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.2	KNR 2-21 0209-01 0209-02	Ręczne rozrzucenie kory przekompostowanej na terenie płaskim; grubość warstwy 6 cm + położenie warstwy agrowłókniny - kalkulacja zastępcza (202,50 m2)	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
15 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		69,60	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
16 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie łaki kwietnej siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
3		MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY			
17 d.3	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe elementów małej architektury	m3		
		2 * 0,1 + 2 * (2 * 0,1) + 2 * (4 * 0,1)	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
18 d.3	KNR 2-23 0501-01	Montaż tablicy regulaminowej - z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 2-23 0501-01	Montaż kosza na śmieci - z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3	KNR 2-23 0501-01	Montaż stojaka na rowery - z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		WYKONANIE NAWIERZCHNI GLINIASTO-ŻWIROWEJ WRAZ Z OBRAMOWANIEM ORAZ NAWIERZCHNI Z MATY PRZEROSTOWEJ			
21 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
22 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - nawierzchnia gliniasto-żwirowa	m3		
		25,0 * 0,2 * 0,30	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
23 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni gliniasto-żwirowej	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
24 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		12,90	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
25 d.4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku , wykonanie i zagęszczanie ręczne (częściowo mechaniczne)- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia gliniasto-żwirowa	m2		

Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- zagospodarowanie zieleni i montaż małej architektury

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,90	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
26 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa stabilizująca, o grubości po zagęszczeniu 15 cm - nawierzchnia gliniasto-żwirowa	m2		
		12,90	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
27 d.4	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		12,90	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
28 d.4	KNR 2-21 0503-02	Ułożenie maty przerostowej - kalkulacja zastępcza	m2		
		25,0	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
5		PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU PIERWSZYM PO POSADZENIU			
29 d.5	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
30 d.5	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
31 d.5	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
32 d.5	KNR 2-21 0705-09	Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami	szt.		
		274	szt.	274,000	
				RAZEM	274,000
33 d.5	KNR 2-21 0705-05	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 16 szt./m2	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
34 d.5	KNR 2-21 0209-01 0209-02	Uzupełnianie kory na rabatach (10%) terenie płaskim; grubość warstwy 6 cm - kalkulacja zastępcza	ha		
		0,02 * 0,25	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
35 d.5	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m2		
		69,60	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
36 d.5	KNR 2-21 0705-07	Pielęgnacja łąki kwietnej	m2		
		48,0	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
6		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
37 d.6	Kalkulacja indywid.	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000