

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	
Zatwierdzam:	

## **Przedmiar robót**

przedmiar niniejszy anuluje przedmiar z dnia 12 listopada 2019r.

Obiekt	PRZEBUDOWA UL. PRZYŁUSKIEGO RÓG UL. SOBIESKIEGO
Rodzaj robót	drogi, zieleń
Branża	budowlano-inwestycyjna
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Park Skaryszewski w Warszawie ul. Zieleniecka 2 dz. ew. nr 4/3 z obrębu 30102
Inwestor	GMINA ŁOMIANKI ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Wykonawca	-

## przedmiar

## PRZEBUDOWA UL. PRZYŁUSKIEGO RÓG UL. SOBIESKIEGO

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Nawierzchnia drewniana</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,003	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości alejki w gruncie kategorii I-IV	m2	33	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0211/03 + 0214/03.1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz ziemi z korytowania	m3	6,6	0,00	0,00
4	KNR AT-04 0101/03	Mata szkółkarska , 94g/m2	m2	33	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0114/05	Kruszywo łamane fr. 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 7-10cm, stabilizowane mechanicznie	m2	33	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0502/01	Ułożenie nawierzchni - płyta betonowa, prefabrykat o wym. 20x20cm gr. 4cm	m2	33	0,00	0,00
7	TZKNBK XXIV 22-1/02	Wykonanie konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciężarze do 400kg	kg	297,5	0,00	0,00
8	TZKNBK XXIV 23-1/02	Montaż konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciężarze do 400kg	kg	297,5	0,00	0,00
9	KNR 2-23 0604/01 analogia	Ułożenie nawierzchni - deski kompozytowe 140x28mm	m2	33	0,00	0,00
		<b>2. Nawierzchnia mineralna</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
10	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,006	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości alejki w gruncie kategorii I-IV	m2	57,6	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za dalsze 5cm ponad 20cm	m2	57,6	0,00	0,00
13	KNR 2-01 0211/03 + 0214/03.1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz ziemi z korytowania	m3	14,4	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0114/05	Kruszywo łamane fr. 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 7-10cm, stabilizowane mechanicznie	m2	57,6	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0204/03 analogia	Nawierzchnia mineralna , warstwa dolna z kruszywa mineralnego 0-16mm o grub. warstwy 5cm	m2	57,6	0,00	0,00
		<i>do normy R i S zastosowano wsp. 0,6</i>				
16	KNR 2-31 0204/05 analogia	Nawierzchnie mineralna, warstwa górna z kruszywa mineralnego 0-8mm o grub. warstwy 3cm, kolor beżowy	m2	57,6	0,00	0,00
		<i>do normy R i S zastosowano wsp. 0,43</i>				
		<b>3. Obrzeże aluminiowe, wys. 150mm mocowane na gwoździe lub równoważne</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
17	KNR 2-31 0407/02 analogia	Montaż obrzeża aluminiowego	m	55,8	0,00	0,00
		<b>4. Siedzisko z desek kompozytowych, wys. 44,4 cm szer. 60 cm</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
18	kalk.indyw.	Zakup, dostawa i montaż siedziska z desek kompozytowych wys. 44,4cm szer. 60cm. Deski kompozytowe wym. 140x28mm. Siedzisko z desek kompozytowych mocowanych do ramy wsporczej ze stali ocynkowanej (ceownika, kątownika, profil zamknięty) 40x40x2mm. Sposób mocowania desek ławki do ramy wsporczej za pomocą wkrętów samowiercących, w sposób niewidoczny od wewnętrznej strony konstrukcji	m	15,2	0,00	0,00
		<b>5. Siedziska okrągłe</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
19	kalk.indyw.	Zakup, dostawa i montaż siedziska okrągłego ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor RAL 5027, średnica 100cm	szt	1	0,00	0,00
20	kalk.indyw.	Zakup, dostawa i montaż siedziska okrągłego ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor RAL 5014, średnica 60cm	szt	2	0,00	0,00
		<b>6. Zestaw zamglawiaczy typu FUN FOG ONE lub równoważnych</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
21	kalk.indyw.	Zamglawiacze ONE (stal nierdzewna) o wysokości 1,6m, 1,9m, 2,3m wyposażone w 20 dysz. Zakup, dostawa i montaż	szt	3	0,00	0,00
		<b>7. Pnie drewniane</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>
22	kalk.indyw.	Pień drzewa okorowany, oszlifowany, lakierowany o wys. 60c, średnica 55cm - 5szt; Pień drzewa okorowany, oszlifowany, lakierowany o wys. 60cm, średnica 35cm - 5szt	szt	10	0,00	0,00
		<b>8. Nasadzenia roślinne</b>	.	<b>0</b>		<b>0,00</b>

## przedmiar

## PRZEBUDOWA UL. PRZYŁUSKIEGO RÓG UL. SOBIESKIEGO

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNR 2-21 0411/03	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15cm	m2	91,1	0,00	0,00
24	KNR 2-01 0211/01 + 0214/03.1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	13,67	0,00	0,00
25	kalk.indyw.	Wartość materiału roślinnego do nasadzeń - rośliny cebulkowe (zakup i dostawa)	szt	405	0,00	0,00
26	KNR 2-21 0414/08	Sadzenie roślin cebulowych Nr ST: .	szt	405	0,00	0,00
27	kalk.indyw.	Wartość materiału roślinnego do nasadzeń - byliny (zakup i dostawa)	kpl	1	0,00	0,00
28	KNR 2-21 0414/03	Sadzenie bylin w ilości 7szt/m2 Nr ST: .	m2	16,28	0,00	0,00
29	KNR 2-21 0414/03	Sadzenie bylin w ilości 8szt/m2 Nr ST: .	m2	32,52	0,00	0,00
30	KNR 2-21 0414/03	Sadzenie bylin w ilości 10 szt/m2 Nr ST: .	m2	8,1	0,00	0,00
31	kalk.indyw.	Wartość materiału roślinnego do nasadzeń - trawy ozdobne (zakup i dostawa)	kpl	1	0,00	0,00
32	KNR 2-21 0414/02	Sadzenie traw ozdobnych w ilości 4szt/m2 Nr ST: .	m2	16	0,00	0,00
33	KNR 2-21 0414/02	Sadzenie traw ozdobnych w ilości 5szt/m2 Nr ST: .	m2	7,8	0,00	0,00
		<b>9. Ściółkowanie (mulczowanie) pod nasadzeniami</b>	<b>m2</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
34	KNR 2-21 0209/01 analogia	Ręczne rozrzucenie torfu o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim - mulczowanie terenu kompostem z kory drzewnej	m2	82,12	0,00	0,00
35	KNR 2-21 0209/02 analogia	Dodatek za dalsze 3cm grubości warstwy torfu ponad 2cm ręcznie rozrzuconego na terenie płaskim - mulczowanie terenu kompostem z kory drzewnej	m2	82,12	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

## Tabela elementów

## PRZEBUDOWA UL. PRZYŁUSKIEGO RÓG UL. SOBIESKIEGO

Nr	Opis	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Nawierzchnia drewniana	0,00	.	0	
2.	Nawierzchnia mineralna	0,00	.	0	
3.	Obrzeże aluminiowe, wys. 150mm mocowane na gwoździe lub równoważne	0,00	.	0	
4.	Siedzisko z desek kompozytowych, wys. 44,4 cm szer. 60 cm	0,00	.	0	
5.	Siedziska okrągłe	0,00	.	0	
6.	Zestaw zamglawiaczy typu FUN FOG ONE lub równoważnych	0,00	.	0	
7.	Pnie drewniane	0,00	.	0	
8.	Nasadenia roślinne	0,00	.	0	
9.	Ściółkowanie (mulczowanie) pod nasadzeniami	0,00	m2	0	
		<b>Razem</b>	0,00	m2	0
		Podatek VAT 0%	0	m2	0
		<b>Ogółem kosztorys</b>	<b>0,00</b>	m2	0
					0,00