
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45212120-3	Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH ZADANIA PN. PARK KIESZONKOWY
Z FUNKCJĄ ORGANIZACJI WYSTAW PLENEROWYCH
(OBOK SKLEPU LIDL)

ADRES INWESTYCJI: UI. WARSZAWSKA
05-092 ŁOMIANKI

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁOMIANKI

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Charakterystyka obiektu

Inwestycja obejmuje:

- budowę utwardzenia terenu z kostki betonowej w kolorze szarym i antracytowym,
- montaż elementów małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci,
- budowę stelaży wystawowych oraz tablic informacyjnych
- obsianie terenu trawą oraz wykonanie nasadzeń krzewów i kwiatów.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Projekt Techniczny
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45111000-8		Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
d.1	0121-02					
			398	m2	398,000	
					RAZEM	398,000
2	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm	m2		
d.1	0101-01					
	0101-02					
			52,2 + 18,5	m2	70,700	
					RAZEM	70,700
3	KNR-W 4-01		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III)	m3		
d.1	0109-02					
	0109-04					
			poz.2 * 0,21	m3	14,847	
					RAZEM	14,847
2	45233200-1		Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
4	KNR 2-31		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
d.2	0103-01					
			poz.2	m2	70,700	
					RAZEM	70,700
5	KNR 2-31		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2	0104-05					
			poz.2	m2	70,700	
					RAZEM	70,700
6	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2	0511-02					
			52,5	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
7	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej antracytowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2	0511-02					
			18,50	m2	18,500	
					RAZEM	18,500
8	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05					
			73,3	m	73,300	
					RAZEM	73,300
9	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2	0402-04					
			poz.8 * 0,06	m3	4,398	
					RAZEM	4,398
3	45112711-2		Roboty w zakresie kształtowania parków			
10	KNR 2-21		Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
d.3	0404-04					
			238,5	m2	238,500	
					RAZEM	238,500
11	KNR 2-21		Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
d.3	0414-09					
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
12	KNR 2-21		Obsadzenie kwietników hortensjami	szt.		
d.3	0414-09					
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
13	KNR 2-21		Obsadzenie kwietników trawą ozdobną	szt.		
d.3	0414-09					
			5	szt.	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,000
14 d.3	KNR 2-21 0301-02		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Lilaki	szt.		
			19	szt.	19,000	
					RAZEM	19,000
15 d.3	KNR 2-21 0209-01		Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	14,000
4	45212120-3		Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych			
16 d.4			Dostawa i montaż ławek	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
17 d.4			Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
18 d.4			Dostawa i montaż stelaża wystawowego	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
19 d.4			Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000