

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej im. im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Dotyczy zadania: 2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki.

	Dziekanów Leśny	Opis
1	Sala 21- Klimatyzator ścienny o mocy 3,5 kW , pilot bezprzewodowy	II piętro, długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 30 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 8 m w korytkach instalacyjnych. Montaż przy użyciu zwyżki.
2	Sala 22 - Klimatyzator ścienny o mocy 3,5 kW , pilot bezprzewodowy.	II piętro, długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 30 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 8 m w korytkach instalacyjnych. Montaż przy użyciu zwyżki.
3	Sala 23 - Klimatyzator ścienny o mocy 3,5 kW , pilot bezprzewodowy	II piętro, długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 30 m w korytkach instalacyjnych ,zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 8 m w korytkach instalacyjnych. Montaż przy użyciu zwyżki.
4	Sala 24 - Klimatyzator ścienny o mocy 3,5 kW , pilot bezprzewodowy	II piętro, długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 30 m korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 8 m w korytkach instalacyjnych. Montaż przy użyciu zwyżki.