

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim w gminie Łomianki.

Dotyczy zadania: 2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki.

	Szkoła w Dziekanowie Polskim	Opis
1	Sala 103 – Klimatyzator ścienny o mocy 5,0 kW , pilot bezprzewodowy	Parter , długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 30 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 5 m w korytkach instalacyjnych.
2	Sala 104 - Klimatyzator ścienny o mocy 5,0 kW , pilot bezprzewodowy.	Parter, długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 30 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 5 m w korytkach instalacyjnych.
3	Sala 105 - Klimatyzator ścienny o mocy 5,0 kW , pilot bezprzewodowy.	Parter, długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, dł instalacji elektrycznej ok. 30 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 5 m w korytkach instalacyjnych.
4	Stołówka - Klimatyzator ścienny o mocy 5,0 kW , pilot bezprzewodowy	Parter , długość instalacji freonowej ok. 5 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 15 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 5 m w korytkach instalacyjnych.
5	Wydawka - Klimatyzator ścienny o mocy 2,5 kW , pilot bezprzewodowy.	Parter , długość instalacji freonowej ok. 8 m w korytkach montażowych, długość instalacji elektrycznej ok. 15 m w korytkach instalacyjnych, zasilanie do skrzynki elektrycznej, skropliny grawitacja do poziomu gruntu dł. ok 5 m w korytkach instalacyjnych.